Предложение 260951, Клиент(заказчик) 509: Мищенко Николай / Арка Канев, Комисс 15.10.2015 Просчитано по колькуляц. базису 18.11.2014: Ст.пакет с 18.11.2014 11:45


Материал Производс

Сумма

Время

Выдача расчета позиции по затратам

Поз. 1: 02 ARKA-EuroDesign, 1 штука



внешнии размер окна:900.0) x 1070.0 mm, Расчетный р	размер окна:900.0 х 1070.0	mm
Группа наименования торв	Краткое наименование	Кол-во []	ШТ

Профиль рамы	ЕD60 рама 64	3.96 м	4	151.66	4.28	155.94	0:30:13
профиль рамы	ОтходыЕD60 рама 64	0.12 м	4	4.56	0.00	4.56	0:00:00
Профиль створки	ED60 Z60	3.68 м	4	145.54	1.93	147.47	0:13:52
роф	ОтходыED60 Z60	0.11 м	4	4.36	0.00	4.36	0:00:00
Профиль армировки	Армир 35*20*1.5	3.54 м	4	42.48	0.56	43.04	0:04:00
профиль армирован	ОтходыАрмир 35*20*1.5	0.11 м	4	1.28	0.00	1.28	0:00:00
	Армир 35*28*1.5	3.12 м	4	47.36	0.56	47.92	0:04:00
	ОтходыАрмир 35*28*1.5	0.09 м	4	1.42	0.00	1.42	0:00:00
расширители	Проф подстав 30	0.90 м	1	4.19	0.11	4.30	0:00:45
p	ОтходыПроф подстав 30	0.03 м	1	0.13	0.00	0.13	0:00:00
	Уплотн. шнур подстав	1.00 м	1	0.62	0.02	0.64	0:00:10
	ОтходыУплотн. шнур подстав	0.03 м	1	0.02	0.00	0.02	0:00:00
Стекло	4/16/4	0.61 кв.м	1	134.50	0.28	134.78	0:02:00
Уплотнители	Упл ст 66 (5.8)	3.10 м	1	9.46	0.17	9.63	0:01:10
	Уплотн упорн	7.29 м	2	16.63	0.17	16.80	0:01:12
Комплекты фурнитуры	ПО Fix L + мкрвент		1	0.00	0.56	0.56	0:04:00
Детали фурнитуры	Блок Gr.00 751-1050		1	33.89	0.00	33.89	0:00:00
11, 17, 71	Штифт		1	1.76	0.00	1.76	0:00:00
	Ножн Gr.1 601-800		1	57.87	0.00	57.87	0:00:00
	Ответная часть		3	7.92	0.00	7.92	0:00:00
	Отв часть мквент		1	8.58	0.00	8.58	0:00:00
	Отв часть мклифт		1	6.60	0.00	6.60	0:00:00
	Отв часть ниж лев		1	3.74	0.00	3.74	0:00:00
	Петл верх рам 7 мм		1	10.34	0.00	10.34	0:00:00
	 Петл нижн рам 7 мм		1	20.68	0.00	20.68	0:00:00
	Петл нижн створ 3 мм		1	19.14	0.00	19.14	0:00:00
	Угл. перед с микрове		1	33.67	0.00	33.67	0:00:00
	Саморез 4.0*25_Т		28	1.40	0.00	1.40	0:00:00
	Саморез 3.9*32_T		10	0.70	0.00	0.70	0:00:00
	Петл улитка		1	11.44	0.00	11.44	0:00:00
	Пр Fix Gr2 801-1000		1	67.56	0.00	67.56	0:00:00
	Накл пет улит		1	2.20	0.00	2.20	0:00:00
	Нак пет низ рам дл		1	2.20	0.00	2.20	0:00:00
	Нак пет низ рам кор		1	2.20	0.00	2.20	0:00:00
	Нак пет низ створ		1	2.20	0.00	2.20	0:00:00
	Накл пет верх рам		1	2.20	0.00	2.20	0:00:00
	Саморез 41*35_Т		3	0.21	0.00	0.21	0:00:00
Штапики	штап 14.5 стан чер	3.17 м	4	30.20	0.16	30.36	0:01:00
	Отходыштап 14.5 стан чер	0.10 м	4	0.90	0.00	0.90	0:00:00
Прочее	саморез 3.9*16_Т		36	1.80	0.00	1.80	0:00:00
	Прокладка 34*1		6	2.22	0.00	2.22	0:00:00
	Прокладка 34*5		6	2.22	0.00	2.22	0:00:00
	Фальц.вклад BD		6	2.22	0.00	2.22	0:00:00
	ПрофТрансп	0.20 м	1	3.81	0.00	3.81	0:00:00
	 Колп водоотв		4	2.20	0.00	2.20	0:00:00
				42.91	0.00	42.91	0:01:00
Ручки	РучОк МАСО бел		1	42.91	0.00	42.31	0.01.00

Суммы						951.39	8.80		960.19	1:03:21
ОЗМ(общ.	затр.мат	rep.)	4.00	%		38.10			998.29	
ОЗП			950.00	%			83.64		1081.93	
Себестоим	ость								1081.93	
Основной	фактор1		0.00	%						
общий фан	ктор1		0.00	%						
Общий фа	ктор		100.00	%					1081.93	
Прибыль			64.00	%		633.26	59.14		1774.33	
Сумма до (скидки								1774.33	
Штучная ц	ена пози	ции							1774.33	
Всего					1				1774.33	1:03:21
Дена / кв.м	и Площад	дь окна 1842.50								
C3-№	PO-№	Рабочая операция/Статья затрат	Подготови	Аванс		Пр.время	ССБ	Об	щее врем	Цена
			h:mm:ss			h:mm:ss			h:mm:ss	
1		01 Резка армирования	0:00:00	0.00	%	0:02:24	8.50	*	0:02:24 =	0.32
2	****	0201Резка для прямоугльника	0:00:00	0.00	%	0:00:56	8.50	*	0:00:56 =	0.13
3	****	0301Резка для прямоугльника	0:00:00	0.00	%	0:00:51	8.50	*	0:00:51 =	0.12
5		05 Дренаж	0:00:00	0.00	%	0:06:17	8.50	*	0:06:17 =	0.88
6		06 Армировка	0:00:00	0.00	%	0:02:16	8.50	*	0:02:16 =	0.32
7		07 Отверстие под ручку	0:00:00	0.00	%	0:01:00	0.00	*	0:01:00 =	0.00
8	****	0801Сварка для прямоугльника	0:00:00	0.00	%	0:04:00	8.50	*	0:04:00 =	0.56
11		11 Подставочный забивка	0:00:00	0.00	%	0:00:20	8.50	*	0:00:20 =	0.05
12		12 Подставочный, шнур	0:00:00	0.00	%	0:00:05	8.50	*	0:00:05 =	0.01
13		13 Укатка уплотнения	0:00:00	0.00	%	0:02:32	8.50	*	0:02:32 =	0.36
14		14 Установка фурнитуры оконной	0:00:00	0.00	%	0:04:00	8.50	*	0:04:00 =	0.56
16		16 Штапикорез	0:00:00	0.00	%	0:01:00	8.50	*	0:01:00 =	0.16
17		173абивка стеклопакета	0:00:00	0.00	%	0:02:00	8.50	*	0:02:00 =	0.28
18		18 Резка Доп Профилей	0:00:00	0.00	%	0:00:20	9.50	*	0:00:20 =	0.05
25		25 Дополнительное время	0:00:00	0.00	%	0:35:20	8.50	*	0:35:20 =	5.00
			0:00:00			1:03:21			1:03:21	8.80